

# 일 위 대 가 표

(건식온돌시스템/온수식-히트온)

2016

(주)ADD월빙테크

## 건식온돌시스템 "히트온" 일위대가

[단위 : m<sup>2</sup>당]

구 분	규 격	단위	단 가	수 량	금 액	비 고
S1 - AXL	1700x850x24T	EA	85,000	0.4	34,000	
S2 - AXL	850x850x24T	EA	63,000	0.05	3,150	
S3 - AXL	1700x560x24T	EA	64,000	0.05	3,200	
S4 - AXL	1300x850x24T	EA	73,000	0.3	21,900	
S5 - AXL	1300x560x24T	EA	58,000	0.05	2,900	
S6 - AXL	1200x1200x24T	EA	30,000	0.15	4,500	
공구손료	인건비의 3%	식		1	389	
<b>재료비 소계</b>					<b>70,039</b>	
배 관 공		인	125,901	0.045	5,666	
보통인부		인	94,338	0.022	2,075	
목 공		인	145,409	0.036	5,235	
<b>인건비 소계</b>					<b>12,976</b>	
<b>합 계</b>						

- ① VAT 별도인 금액이며 재료비 내에 인건비를 포함한 금액임 .
- ② 시공바닥면 고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도 계상한다.
- ③ 상기 재료와 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장의 여건에 따라 그 수량이 증감될 수 있다.
- ④ 본 품에는 재료의 소운반 품이 포함되어 있다.
- ⑤ 공사의 기본은 온수 분배기후부터의 작업이다.
- ⑥ 공사의 결제는 현금을 기본으로 하며, 조달결제 방식을 따른다.

(주)ADD월빙테크판매 건설영업본부